

Le planning indicatif de formation est le suivant :

Stage niveau 1. Durée 2 Jours (consécutifs ou non).

- jour 1
 - Règles de préparation d'un spectacle
 - Règles de mise en œuvre
 - Sécurité
- Jour 2
 - Préparation d'un spectacle (en salle)
 - Mise en œuvre sur le terrain (ne concerne pas les artifices de scène).
 - QCM.

Stage de niveau 2. Durée 3 Jours (consécutifs ou non).

- jour 1 et 2
 - Règles de préparation d'un spectacle.
 - Règles de mise en œuvre.
 - Sécurité.
 - Préparation d'un spectacle (en salle)
- Jour 3
 - Préparation d'un spectacle (en salle)
 - Sécurité et manipulation extincteur (sur le terrain)
 - Mise en œuvre sur le terrain. (La mise en œuvre concerne un spectacle pyrotechnique ainsi que les artifices de scène).
 - QCM



Tableau Certificats / Opérations

Artifices C4 T2 K4

	Montage	Tir	Nettoyage
Niveau I	Oui (*)	Oui (*)	Oui (*)
Niveau II	Oui	Oui	Oui

(*) Les personnes titulaires du certificat de qualification niveau 1 sont autorisées à réaliser les opérations de montage, tir et nettoyage de la zone de tir lorsqu'elles sont réalisées avec des articles pyrotechniques classés dans la catégorie 4 ou T2, à l'exclusion des artifices nautiques, comportant toutes les caractéristiques techniques suivantes :

- la quantité de matière active ne dépasse pas 500 g par produit ;
- le diamètre du mortier est inférieur à 50 mm s'il s'agit de marrons d'air ou inférieur à 105 mm s'il s'agit d'autres articles pyrotechniques tirés par un mortier ;
- les angles d'ouverture des artifices sont par construction inférieurs à 30 degrés